



UITBREIDING EN WIJZIGINGEN HGC OVERBRUG HELMOND

Eind augustus wordt de vijver bij de nieuwe hole 6 verder uitgegraven. Het aanwezige water wordt weggepompt en de vijver wordt nog 2 meter uitgediept, tevens wordt nog zand afgevoerd uit het huidige depot aan de Aarle Rixtelseweg en worden de zandhopen rond de vijver verwijderd. Al deze grond wordt vervoerd via de uitrit aan de Aarle Rixtelseweg. De werkzaamheden hebben geen invloed op de nieuwe baan (ligt buiten de toekomstige fairways). Vanaf begin oktober wordt er gespeeld op de nieuwe baan. Tijdens de werkzaamheden werd de baan nog gewoon gebruikt door de leden. Dit vergt een afstemming in de planning, logistiek en clubleiding

Aanneemsom: Ca 250.000 – tm 300.000

Opdrachtgever: GC Overbrug

Contactpersoon opdrachtgever: W. van Westerlo

Architect: Frank Pont

Contactgegevens architect: www.infinitevarietygolf.com

Aannemer: De Enk Groen & Golf

Contactpersoon aannemer: P. Koop

Contactgegevens aannemer: p.koop@deenkgroenengolf.nl

Betere banen

Wat voor moois wordt er gebouwd en gemaakt in golfend Nederland?

De Projectenparade is een overzicht van de leukste, mooiste en meest bijzondere renovaties, nieuwbouwprojecten of verbeteringen aan nieuwe en bestaande banen. Uw project ook op deze pagina's in Greenkeeper? Stuur een e-mail naar Ilse Kuipers (ilse@nwst.nl) en u krijgt alle de juiste formulieren toegestuurd.

AANPASSINGEN GOLFPARK EXLOO

Golfpark Exloo een 18 holes openbare baan, gelegen in midden Drenthe bestaat al sinds 1988 en heeft de laatste tijd veel veranderingen ondergaan. De baan heeft de laatste jaar de nodige veranderingen ondergaan zoals. Een bunker gegraven voor de green bij hole 6. Een grote bunker bij hole 7. De afslagen bij hole 8 en 13 zijn verlengd. Bij hole 16 heeft een flinke verandering plaats gevonden. Van oorsprong een vrij simpele hole recht toe recht aan, nu is er voor de green een behoorlijke waterpartij aangelegd, hetgeen de hole een stuk aantrekkelijker maakt. Links van de farway is een wal aangelegd met nieuwe aanplant. In november is bij hole 11 een afwatering gerealiseerd, dit was noodzakelijk ivm tijdelijke wateroverlast bij de green. Bij de wintertees hebben we van de oude matjes vervangen door gebruikersvriendelijker rubber tegels. De leden en gasten zijn behoorlijk enthousiast over al deze veranderingen.

Opdrachtgever: Golfpark Exloo

Contactgegevens opdrachtgever: Valtherweg 27B, 7875 TA Exloo



PROJECTEN



VERVANGEN HOLES OP DE MAASTRICHSCH

Op de "Maastrichtsche" is de laatste jaren veel gebeurd. De karakteristieken van deze inland linksbaan met brede fairways, zijn echter gebleven. Gekoppeld aan snelle geonduleerde greens en dicht fairwaytapijt is dit een reden regelmatig terug te keren naar deze hooggelegen baan. 5 Holes zijn gebouwd op Belgisch grondgebied. In de oude lay-out moesten spelers een toegangsweg oversteken om hole 4 en 5 te spelen. Dit is nu niet meer nodig daar deze holes vervangen zijn en er een nieuwe meer logische lay-out ontstaan is. De nieuwe holes sluiten nu aan op de andere banen waardoor de looproutes ingekort zijn en de speeltijd met ca. 20 minuten verminderd is. Totale lengte is verhoogd naar 6077 meters, CR 73.0, Slope 13. Een grote verandering heeft plaatsgevonden op de vroeger aanwezige 9 holes Par 3 baan, par 27, die vergroot is naar een volledig 9 holes baan met een Par van 35 (70). Dit werd mogelijk omdat de oude holes 4 en 5 toegevoegd zijn aan de nieuwe "Lanakense" zoals deze traditionele baan gedoopt is. Deze situeert zich in het bosgedeelte en is een typische bosparkbaan waar techniek belangrijk is. De lengte van deze 9 holes baan bedraagt 2213 meter Voor de beginnende golfers is een nieuwe 9 holes Par 27 baan gecreëerd. De holelengtes variëren van 20 meter tot ca. 100 meter met een totale lengte van ca. 600 meter. De bovengenoemde werkzaamheden zijn in goede samenwerking met greenkeeping team uitgevoerd.

Opdrachtgever: Golfclub Maastricht

Aannemer: Greenkeeping team van Golfclub Maastricht



AANLEG ONDIEPE VIJVERS OP DE BATOUWE

Speciaal aangelegde ondiepe vijvers, "Paddenpoelen" kunnen voor kikkers, padden en salamanders (amfibieën) een prima biotoop vormen om bedreigde en zeldzame soorten te helpen. Greenkeepers en leden van Committed to Green (CtG) hebben op De Batouwe een speciale vijver voor amfibieën gegraven. In samenspraak met RAVON is de poel gerealiseerd van 25 bij 12 meter. Doel is een specifiek voor



HERINRICHTING GROOTE MOLENBEEK BIJ DE PEELSE GOLF

Het Waterschap Peel en Maasvallei heeft recent de herinrichting van de bovenloop Groote Molenbeek uitgevoerd. Hierbij heeft de beek over een lengte van ca 2,5 km weer een natuurlijke inrichting gekregen. Ook ter hoogte van de golfbaan heeft de beek een natuurfunctie en daarom is herinrichting hier ook gericht op het verkrijgen van een natuurlijke beek. Zo is de bestaande stuw verwijderd en vervangen door een vissluis en door houtpakketten. Hierdoor kunnen de vissen weer stroomopwaarts de beek op zwemmen. Voor het beekgedeelte dat de golfbaan doorkruist is door Antea Group en Alan Rijks een integraal ontwerp gemaakt. Twee holes van de golfbaan worden nu doorkruist door een natuurlijke en meanderende beek. Hiervoor is een brug verlegd en een nieuwe oversteek voor de golfers nabij de vistrap gecreëerd. Een hole is voorzien van een nieuwe tee-box en op diverse plaatsen in de fairway is drainage aangelegd. Met deze aanpassing is fraaiere lay-out aan dit gedeelte van de baan gegeven. Bestuur en leden zijn van mening dat deze ingreep een duidelijke meerwaarde voor de Peelse Golf betekent.

Opdrachtgever: Waterschap Peel en Maasvallei Venlo

Contactpersoon opdrachtgever: Hans Stevens

Adviesbureau: Antea Group

Naam architect voor golfbaan: Alan Rijks

Contactpersoon De Peelse Golf : Henk Opsteegh

Aannemer: M.J. van Uijtert & Zn

Contactpersoon aannemer: Frank van Uijtert

amfibieën geschikte biotoop te realiseren, met name voor de heikikker, die we op de baan hebben (rode lijst soort). We willen dit laten gebeuren via natuurlijke

successie zonder overzetten van dieren en planten. Qua oppervlakte maakt een paddenpoel maar een klein deel uit van het gebied. In de toename van het aantal soorten kan de invloed van deze kleine elementen juist opvallend groot zijn. Paddenpoelen zijn niet alleen belangrijk als voortplantingswater voor amfibieën. Ze brengen meer variatie in een terrein. Meer variatie betekent altijd meer planten en diersoorten.

Aanneemsom: €3.000,-

Opdrachtgever: Golfcentrum De Batouwe te samen met Comissie Committed to Green

Contactpersoon opdrachtgever: Alexander de Vries

Aannemer: In eigen beheer uitgevoerd.

RENOVATIE VAN LOCHEMSE GOLFCLUB

De golfbaan van de Lochemse Golfclub is gelegen in de Achterhoek aan de rand van het natuurgebied Het Grote Veld en viert dit jaar haar 30 jarig bestaan. In 2012 is besloten de baan in 5 jaar te renoveren. Hiervoor is een ontwerp gemaakt door Michiel van der Vaart van Jol Golf Design. Uitgangspunt is geweest dat de bestaande holes niet in lengte zouden veranderen en dat er geen nieuwe greens zouden moeten worden aangelegd. Dit heeft vooral geleid tot aanpassingen van bunkers en surroundings, waarbij consequent is gekozen om de greens steeds aan één kant te verdedigen en een veilige weg te maken voor bogey spelers. Met name de lage handicappers moeten zorgvuldig spelen om de hindernissen te ontwijken wanneer ze de ideale lijn willen gebruiken.



De bunkers zijn ook zodanig vormgegeven en vergroot dat deze altijd zichtbaar zijn voor spelers. Zo zijn op hole 5 en 6 (zie bijlage) grote greenside-bunkers gekomen, waarbij op hole 5 twee bunkers met elkaar zijn verbonden en op hole 6 een bunker is opgeheven en een grote greenside-bunker is aangelegd. In de afgelopen periode zijn de laatste holes aangepast, waarbij op hole 18 een teecomplex verplaatst is en hole 15 voorzien is van een aantal bunkers.

Alle werkzaamheden zijn binnen de gestelde termijn en ruim binnen het budget uitgevoerd, waarbij de externe kosten voornamelijk hebben bestaan uit het huren van een kraan, de aankoop van bunkerzand, graszoden en het aanleggen van de beregening in de gerenoveerde tees. (4 stuks)

Totale investering: € 150.000

Opdrachtgever: Lochemse Golfclub

Contactpersoon opdrachtgever: Gerd-Jan Toonen, clubmanager

Architect: Michiel van der Vaart

Bureau: Jol Golf Design



Be social

Scan of ga naar:

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6483

RENOVATIE BUNKERS ROYAL ANTWERP GC

Alan Lindsay van Happy Greenkeepers en golf-architect Dimitri van Hauwaert hebben een bunker renovatieproject achter de rug op Royal Antwerp Golf Club. Acht jaar geleden werden alle bunkers vernieuwd, maar door verschillende omstandigheden was daar al snel niets meer van te zien. De opdracht was om al de bestaande bunkers een nieuw leven te geven, waarbij alle bunkers volledig werden aangepakt. Het zand werd eerst verwijderd, de randen werden helemaal opnieuw afgestoken en het zand werd vervolgens veel hoger geplaatst en opnieuw zichtbaar gemaakt. Zo werd het zand hergebruikt als onderlaag en aangevuld met nieuw zand van hetzelfde type. Een zandlaag van 5 centimeter werd overal gecompacteerd met de trilplaat, waarna een vers laagje van 2 centimeter aan de buitenkanten en 4 centimeter in het midden werd aangebracht.

Na 4 weken waren alle 64 bunkers weer speelklaar. Omdat de baan op een zanderige bodem aangelegd werd, en er een paar potbunkers om de 2 à 3 jaar heraangelegd moesten worden in verband met zeer snelle beschadiging en erosie, heeft de club besloten om Durabunker in te schakelen. Durabunker gebruikt gerecycled kunstgras voor de aanleg van bunkers, die daardoor weinig onderhoud nodig hebben en die aangelegd worden zoals potbunkers met verschillende lagen kunstgras over elkaar. Samen met Dimitri van Hauwaert werden de 4 enige diepe potbunkers op de baan en de twee bunkers op de oefenzone voorzien van Durabunker.

Verdere bijzonderheden (bijvoorbeeld bijzondere technieken):
bunkerranden in kunstgras



Anneemsom: 8400 euro

Opdrachtgever: Royal Antwerp Golf Club

Contactpersoon opdrachtgever: Jean Noel Raymakers

Contactgegevens opdrachtgever: +32.3666.84.56

Architect: Dimitri van Hauwaert van Diamond Golf Architects

Contactpersoon architect: Dimitri van Hauwaert

Contactgegevens architect:

32.497.55.55.44 of dimitri@diga.be

Aannemer: Happy greenkeeper

Contactpersoon aannemer: Alan Lindsay

Contactgegevens aannemer: +31.6.15.04.29.02