



Betere banen

Wat voor moois wordt er gebouwd en gemaakt in golfend Nederland?

De Projectenparade is een overzicht van de leukste, mooiste en meest bijzondere renovaties, nieuwbouwprojecten of verbeteringen aan nieuwe en bestaande banen. Uw project ook op deze pagina's in Greenkeeper? Stuur een e-mail naar Lieke van der Weijde (lieke@nwst.nl) en u krijg alle de juiste formulieren toegestuurd.

REALISATIE GOLFBAAN HAMACHER HOTELS

Op 1500 meter hoogte in de Oostenrijkse bergen is een 9 holes golfbaan gerealiseerd met kunstgras greens van ong. 300 m2 per stuk en kunstgras Tee's van 4 x 4 meter. Gezien de hoogte lukte het de greenkeepers niet om het natuurgras in de juiste condities te houden en daarom is er gekozen voor kunstgras. In de winter ligt de baan vol sneeuw en zodra de sneeuw is verdwenen kan men eigenlijk direct spelen. Naast de 9 holes is er ook een lange kunstgras teeline gemaakt van 50 x 2 meter breed. Dit tee-gras geeft een prima "fairway" gevoel en blijft mooi rechtop staan. Om te oefenen is er voor het hotel een grote chipping en putting green uit kunstgras.

Opdrachtgever: Hamacher Hotel

Contactpersoon opdrachtgever: Werner Hamacher

Contactgegevens opdrachtgever: wh@hamacher-privathotels.com

Architect: Diethard Fahrenleitner

Contactgegevens architect: tb.fahrenleitner@aon.at

Aannemer: Myview Golf

Contactpersoon aannemer: Mike van der Lee

Contactgegevens aannemer: mike.vanderlee@myviewgolf.eu

PROJECTEN

RENOVATIE NIEUWE GREEN BEREGENING REYMERSWAEL

Op golfcentrum Reymerswael is de nieuwe Green beregening en besturing op de oude 9 holes gerenoveerd. De huidige Green beregening wordt aangestuurd door 2 kleppen achter de Green, welke elk 2 sproeiers aanstuurt. Hier is later nog met een aparte klep voor-Green beregening bij gemaakt. Dit alles gaan we vernieuwen naar de systemen van deze tijd. 1 handafsluiter achter de Green, voor de Green en voor-Green sproeiers, verder zullen alle sproeiers Single Head Control aangestuurd worden. Met het nieuwe systeem zullen de oude kasten vervallen en zal alles via een decodersysteem aangestuurd worden. Het nieuwe Toro Lynx besturings-systeem wordt aangestuurd via een computer. Hierdoor is Golfcentrum Reymerswael niet alleen maar up-to-date, maar wordt het ook mogelijk gemaakt voor de Greenkeepers om door middel van een app op telefoon of iPad, de beregeningsinstallatie aan te sturen.

Opdrachtgever: Golfcentrum Reymerswael

Leverancier materiaal: Toro (Jean Heybroek)



VERBETERING GOLF CLUB DES SEPT FONTAINES

Golf club des Sept Fontaines is een bekende 45 holes golfbaan vlakbij het centrum van Brussel in het Zoniënwoud. De baan ondergaat elk jaar verbeteringswerken. Dit jaar is de golfbaan bezig geweest met het rooien van zieke en versleten bomen, of bomen die teveel in het spel stonden. Doordat er meer ruimte en licht vrijgekomen is rond bepaalde greens heeft men van de gelegenheid geprofiteerd bepaalde greens & surrounds opnieuw te shapen, nieuwe glooiingen aan te brengen, het oppervlakte water van de greens oppervlakkig weg "te duwen". Nieuwe glooiingen die de strategie van de holes verbetert. Compleet versleten bunkers werden vernieuwd en ook hier werd de omgeving helemaal opnieuw geshaped om de eerder aangelegde bunkers beter in hun omgeving aan te passen en te integreren.

Opdrachtgever: Golf Club des Sept Fontaines

Contactpersoon opdrachtgever: Emanuel Weymeersch

Architect: Diamond Golf Architects

Contactpersoon architect: Dimitri van Hauwaert

Aannemer: zelfstandige shaper in combinatie met greenkeepers van de club



UITBREIDING GOLF DU HARAS

Golf du Haras heeft gronden kunnen bijkopen waardoor hij de gelegenheid gekregen heeft om van een kleine compact 9-holes naar een volwaardige 9-holes over te gaan, par 36 met 2 par vijven. Tijdens de eerste fase (begin 2016), hebben we op de nieuwe gronden 3.5 holes gebouwd -waaronder 4 nieuwe greens-, bomen gerooid en nieuwe afslagplaatsen en fairways uitgebreid, allemaal buiten de oorspronkelijke 9 holes baan. In de tweede fase, wanneer de nieuwe holes opengegaan zijn, hebben we op de reeds bestaande holes, alle bunkers veranderd (nieuwe vormen, nieuwe drainage en zand), en drainage problemen opgelost. In de derde fase, hebben we oude greens die niet meer gebruikt werden, afgebroken. Te allen tijde, werden er 9 holes opgehouden om op die manier de leden niet te storen en hen toe te laten, op elk moment, te kunnen spelen.

Aanneemsom: 650000euro

Opdrachtgever: Golf club du Haras

Contactpersoon opdrachtgever: Guy Lucas

Architect: Diamond Golf Architects

Contactpersoon architect: Dimitri van Hauwaert

Aannemer: Leidgens

Contactpersoon aannemer: Morgan Leidgens



HERAANLEG CHIPPING ZONE BIJ ROYAL ANTWERP GOLF CLUB

Heraanleg van een nieuwe chipping zone waar alle slagen binnen de 50m mogelijk zijn, een volledig nieuwe par 3 (hole 5 op de inner course) die de huidige par 5 verandert in een par 3 en een par 4 om terug naar het originele "compact course" concept te gaan, en een par 5 (hole 15) die een nieuwe speelstrategie gekregen heeft in de typische Tom Simpson filosofie. Bedoeling was van op deze korte par 5 vooral de longhitter te benadelen. Er werd ook een nieuwe speel dogleg gebouwd. Over de ganse lengte werd er heide gepland en ingezaaid. Verschillende bunkers werden aangelegd door Durabunker. Gerecycleerd kunstgras dat gebruikt wordt om de bunker randen te stabiliseren.

Aanneemsom: 90.000 euro

Opdrachtgever: Royal Antwerp Golf Club

Contactpersoon opdrachtgever: Guy Van den Bemden

Architect: Diamond Golf Architects

Contactpersoon architect: Dimitri van Hauwaert

Aannemer: zelfstandige shaper in combinatie met greenkeepers van de club



Be social

Scan of ga naar:

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7138